

工程量清单汇总表

合 同 段：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	8531
2	200	清单 第200章 路基	29025
3	300	清单 第300章 路面	414576
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	3978
5	600	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线	1430
6	第100章至700章清单合计		457540
7	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
8	清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8		457540
9	计日工合计		
10	不可预见费		
11	投标价 (6+9+10)=11		457540

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制 范 围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

第 1 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至700章清单			457540		100.00	
	清单 第100章 总则			8531		1.86	
101	通则			1796		0.39	
101-1	工程保险			1796		0.39	
-a	建筑工程一切险	总额	1.000	1347	1347.00	0.29	449009*0.3%
-b	第三者责任险	总额	1.000	449	449.00	0.10	449009*0.1%
102	工程管理			6735		1.47	
102-2	安全生产费	总额	1.000	6735	6735.00	1.47	449009*1.5%
	清单 第200章 路基			29025		6.34	
203	挖方路基			29025		6.34	
203-1	路基挖方			29025		6.34	
-a	挖土石方	m3	1580.000	29025	18.37	6.34	
	清单 第300章 路面			414576		90.61	
312	水泥混凝土面板			414576		90.61	
312-1	普通水泥混凝土面板			414576		90.61	
-a	C25混凝土路面 厚200mm	m3	900.000	414576	460.64	90.61	
	清单 第400章 桥梁、涵洞			3978		0.87	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			3978		0.87	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			3978		0.87	
-a	Φ0.3m	m	35.000	3978	113.66	0.87	
	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线			1430		0.31	
604	道路交通标志			1430		0.31	
604-1	单柱式交通标志	个	4.000	1430	357.50	0.31	
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

第 2 页

共 2 页

01 表

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

第 1 页 共 2 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 交通安全设施 及预埋管线				%	数量
1001001	人工	工日	101.00	813.160	23.732	783.900	3.990	1.538					
1051001	机械工	工日	101.00	85.404	20.799	63.828	0.700	0.076					
2001001	HPB300钢筋	t	3261.00	0.048		0.018		0.030					
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79	0.148				0.148					
2003004	型钢	t	3286.00	0.243		0.243							
2003015	钢管立柱	t	5192.00	0.038				0.038					
2003026	组合钢模板	t	5091.00	0.001				0.001					
2009011	电焊条	kg	5.73	0.005				0.005					
2009028	铁件	kg	4.53	0.304				0.304					
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	25.593				25.593					
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.695	0.695								
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.446		0.446							
3003002	汽油	kg	8.82	0.618				0.617					
3003003	柴油	kg	7.39	1895.005	916.966	970.114	6.836	1.063					
3005001	煤	t	561.95	0.091		0.090						1.00	0.001
3005002	电	kW·h	0.85	1697.646		1684.072	13.488	0.077					
3005004	水	m3	3.50	135.454		130.500	3.850	1.104					
4003002	锯材	m3	1540.00	0.315		0.315							
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	434.950		422.280	1.610	0.451				2.50	10.609
5505013	碎石(4cm)	m3	65.46	772.764		761.940	2.394	0.779				1.00	7.651
5509001	32.5级水泥	t	330.00	350.682		346.086	0.810	0.314				1.00	3.472
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	50.00	35.350			35.350						

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

第 2 页 共 2 页

02 表

[illegible]

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范 围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															8531	
2	101	通则															1796	
3	101-1	工程保险															1796	
4	-a	建筑工程一切险	总额	1.000	1347					1347							1347	1347.00
5	-b	第三者责任险	总额	1.000	449					449							449	449.00
6	102	工程管理															6735	
7	102-2	安全生产费	总额	1.000	6735					6735							6735	6735.00
8		清单 第200章 路基															29025	
9	203	挖方路基															29025	
10	203-1	路基挖方															29025	
11	-a	挖土石方	m3	1580.000	22500		2397	4833	14989	22219		261	755	1646	1745	2396	29025	18.37
12		清单 第300章 路面															414576	
13	312	水泥混凝土面板															414576	
14	312-1	普通水泥混凝土面板															414576	
15	-a	C25混凝土路面 厚2	m3	900.000	322056		79174	207357	24184	310715		3673	9729	31337	24891	34231	414576	460.64

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

第 2 页

共 2 页

03 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		00mm																
16		清单 第400章 桥梁、涵洞															3978	
17	419	圆管涵及倒虹吸管涵															3978	
18	419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵															3978	
19	-a	Φ 0.3m	m	35.000	3236		403	2379	253	3035		44	144	173	254	328	3978	113.66
20		清单 第600章 交通安全设施及预埋管线															1430	
21	604	道路交通标志															1430	
22	604-1	单柱式交通标志	个	4.000	1129		155	932	28	1115		10	40	59	88	118	1430	357.50
合 计					357452	0	82129	215501	39454	345615	0	3988	10668	33215	26978	37073	457540	0.00

表A.0.2-8 综合费率计算表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运 费 补 贴	职工 探 亲 路 费	职工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700						0.521	0.224	0.924	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
2	石方		0.667						0.470	0.176	0.843	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
3	运输		0.781						0.154	0.157	0.938	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
4	路面		0.710						0.818	0.321	1.031	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
6	构造物 I		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
7	构造物 I (不计冬)		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
8	构造物 II		0.565						1.537	0.333	0.898	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
9	构造物 III (桥梁)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
10	构造物 III (除桥以外不计雨夜)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
11	技术复杂大桥		0.689						1.677	0.389	1.078	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
13	钢材及钢结构 (除桥以外不计雨)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
14	费率为0																							
15	路面 (不计雨)								0.818	0.321	0.321	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
16	构造物 I (不计雨)								1.201	0.262	0.262	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
17	构造物 III (除桥以外)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
18	钢材及钢结构 (除桥以外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.00		25	其他材料费	元	7801001	1.00	
2	机械工	工日	1051001	101.00		26	设备摊销费	元	7901001	1.00	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3261.00		27	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	870.90	
4	20~22号铁丝	kg	2001022	4.79		28	10m3内拖式铲运机(含头)	台班	8001023	1317.30	
5	型钢	t	2003004	3286.00		29	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1486.07	
6	钢管立柱	t	2003015	5192.00		30	混凝土电动真空吸水机组	台班	8003079	136.66	
7	组合钢模板	t	2003026	5091.00		31	混凝土电动切缝机	台班	8003085	205.00	
8	电焊条	kg	2009011	5.73		32	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	172.58	
9	铁件	kg	2009028	4.53		33	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005004	264.29	
10	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		34	6t以内载货汽车	台班	8007005	486.84	
11	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22		35	10t以内自卸汽车	台班	8007015	754.14	
12	石油沥青	t	3001001	4529.91		36	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1099.95	
13	汽油	kg	3003002	8.82		37	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	207.29	
14	柴油	kg	3003003	7.39		38	5t以内汽车式起重机	台班	8009025	642.68	
15	煤	t	3005001	561.95		39	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	704.14	
16	电	kW·h	3005002	0.85		40	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	178.95	
17	水	m3	3005004	3.50		41	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
18	锯材	m3	4003002	1540.00							
19	中(粗)砂	m3	5503005	90.49							
20	碎石(4cm)	m3	5505013	65.46							
21	32.5级水泥	t	5509001	330.00							
22	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	50.00							
23	铝合金标志	t	6007002	16666.67							
24	反光膜	m2	6007004	170.94							

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

分项编号：203-1-a 工程名称:挖土石方 单位:m3 数量:1580 单价:18.37 第 1 页 共 9 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			铲运机铲运土方			挖掘机带破碎锤破碎石方			合计		
	工 程 细 目			2. 0m3以内挖掘机挖装普通土			10m3以内拖式铲运机铲普通土100m			挖掘机带破碎头破碎软石					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3天然密实方					
	工 程 数 量			0.948			0.948			6.320					
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~13~6			1~1~17~1					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.00	3.100	2.939	297	2.600	2.465	249	2.900	18.328	1851	23.732	2397
2009039	破碎锤钢钎		根	2222.22							0.110	0.695	1545	0.695	1545
7801001	其他材料费		元	1.00							280.900	1775.288	1775	1775.288	1775
7901001	设备摊销费		元	1.00							239.300	1512.376	1512	1512.376	1512
8001002	75kW以内履带式推土机		台班	870.90				0.240	0.228	198				0.228	198
8001023	10m3内拖式铲运机(含头)		台班	1317.30				2.030	1.924	2535				1.924	2535
8001030	2. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1486.07	1.300	1.232	1831				1.110	7.015	10425	8.247	12257
9999001	基价		元	1.00	2281.000	2162.388	2162	3192.000	3026.016	3026	2739.000	17310.480	17310	22498.884	22499
	直接费		元				2128			2982			17109		22219
	措 施 费	I	元		2162	0.924%	20	3026	0.924%	28	12479	0.843%	105		153
		II	元		2162	0.521%	11	3026	0.521%	16	17312	0.470%	81		108
	企业管理费		元		2162	3.332%	72	3026	3.332%	101	17312	3.363%	582		755
	规费		元		546	36.600%	200	683	36.600%	250	3268	36.600%	1196		1646
	利润		元		2264	7.42%	168	3167	7.42%	235	18086	7.42%	1342		1745
	税金		元		2600	9%	234	3611	9%	325	20411	9%	1837		2396
	金额合计		元				2833			3937			22252		29022

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

工程名称:C25混凝土路面 厚200mm

数量:900

第 2 页

共 9 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

分项编号: 312-1-a

工程名称:C25混凝土路面 厚200mm

单位: m³

数量:900

单价:460.64

第 3 页

共 9 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

分项编号: 419-1-a

工程名称: $\phi 0.3\text{m}$

单位: m

数量:35

单价:113.66

第 4 页

共 9 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

分项编号: 419-1-a

工程名称: $\phi 0.3\text{m}$

单位:m

数量:35

单价:113.66

第 5 页

共 9 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

分项编号：604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:4 单价:357.5 第 6 页 共 9 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌		
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3实体			1t钢筋			10t			10t		
	工 程 数 量			0.092			0.029			0.006			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	13.100	1.205	122	8.700	0.252	25	9.500	0.057	6	23.400	0.023	2
2001001	HPB300钢筋	t	3261.00				1.025	0.030	97						
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79				5.100	0.148	1						
2003004	型钢	t	3286.00	0.004		1									
2003015	钢管立柱	t	5192.00							6.314	0.038	197			
2003026	组合钢模板	t	5091.00	0.007	0.001	3									
2009011	电焊条	kg	5.73							0.900	0.005				
2009028	铁件	kg	4.53	3.300	0.304	1									
2009029	镀锌铁件	kg	5.73							3759.900	22.559	129	3033.700	3.034	17
3005004	水	m3	3.50	12.000	1.104	4									
4003002	锯材	m3	1540.00	0.001											
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	4.900	0.451	41									
5505013	碎石(4cm)	m3	65.46	8.470	0.779	51									
5509001	32.5级水泥	t	330.00	3.417	0.314	104									
6007002	铝合金标志	t	16666.67										7.026	0.007	117
6007004	反光膜	m2	170.94										963.100	0.963	165
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	3.091	3									
8007005	6t以内载货汽车	台班	486.84							3.200	0.019	9	7.900	0.008	4
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	642.68							2.830	0.017	11	6.980	0.007	4

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

分项编号：604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:4 单价:357.5 第 7 页 共 9 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌		
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3实体			1t钢筋			10t			10t		
	工 程 数 量			0.092			0.029			0.006			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95							0.150	0.001				
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	0.322										
9999001	基价	元	1.00	3737.000	343.804	344	4366.000	126.614	127	58345.000	350.070	350	309941.000	309.941	310
	直接费	元				331			123			352			309
	措 施 费	I	元	128	0.753%	1	27	0.351%		26	0.351%		10	0.351%	
		II	元	343	1.201%	4	127	0.564%	1	350	0.564%	2	309	0.564%	2
	企业管理费	元		343	4.441%	15	127	3.163%	4	350	3.163%	11	309	3.163%	10
	规费	元		123	36.600%	45	25	36.600%	9	11	36.600%	4	3	36.600%	1
	利润	元		364	7.42%	27	135	7.42%	10	364	7.42%	27	323	7.42%	24
	税金	元		422	9%	38	144	9%	13	400	9%	36	344	9%	31
	金额合计	元				461			160			432			377

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

分项编号: 604-1

工程名称:单柱式交通标志

单位:个

数量:4

单价:357.5

第 8 页

共 9 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程

分项编号: 604-1

工程名称:单柱式交通标志

单位:个

数量:4

单价:357.5

第 9 页

共 9 页

21-2 表

[illegible]