

工程量清单汇总表

合 同 段：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	21417
2	200	清单 第200章 路基	327943
3	300	清单 第300章 路面	635683
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	5682
5	600	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线	157922
6	第100章至700章清单合计		1148647
7	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
8	清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8		1148647
9	计日工合计		
10	不可预见费		
11	投标价(6+9+10)=11		1148647

工程量清单表

标段：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

[illegible]

清单 第 200 章合计 人民币 327943

工程量清单表

标段：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面

[illegible]

清单 第 300 章合计 人民币 635683

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范 围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

第 1 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至700章清单			1148647		100.00	
	清单 第100章 总则			21417		1.86	
101	通则			4509		0.39	
101-1	工程保险			4509		0.39	
-a	建筑工程一切险	总额	1.000	3382	3382.00	0.29	1127230*0.3%
-b	第三者责任险	总额	1.000	1127	1127.00	0.10	1127230*0.1%
102	工程管理			16908		1.47	
102-2	安全生产费	总额	1.000	16908	16908.00	1.47	1127230*1.5%
	清单 第200章 路基			327943		28.55	
203	挖方路基			108868		9.48	
203-1	路基挖方			108868		9.48	
-a	挖土石方	m3	5926.400	108868	18.37	9.48	
207	排水工程			117586		10.24	
207-1	边沟			117586		10.24	
-a	浆砌片石边沟			117586		10.24	
-2	M7.5浆砌片石边沟	m	1048.000	117586	112.20	10.24	
209	挡土墙			101489		8.84	
209-1	砌体挡土墙			101489		8.84	
-b	浆砌片石			101489		8.84	
-2	M7.5浆砌片石	m3	307.450	101489	330.10	8.84	
	清单 第300章 路面			635683		55.34	
312	水泥混凝土面板			635683		55.34	
312-1	普通水泥混凝土面板			635683		55.34	
-a	C25混凝土路面 厚200mm	m3	1380.000	635683	460.64	55.34	

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 交通安全设施 及预埋管线				%	数量
1001001	人工	工日	101.00	1838.241	591.761	1201.980	5.700	38.800					
1051001	机械工	工日	101.00	202.233	95.902	97.870	1.000	7.463					
2001001	HPB300钢筋	t	3261.00	0.065		0.028		0.037					
2001019	钢丝绳	t	2959.00	0.117				0.117					
2001021	8~12号铁丝	kg	4.36	83.012	83.012								
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79	0.184				0.184					
2003004	型钢	t	3286.00	0.373		0.373							
2003005	钢板	t	3547.01	0.177				0.177					
2003015	钢管立柱	t	5192.00	7.181				7.181					
2003017	波形钢板	t	5205.00	14.767				14.767					
2003026	组合钢模板	t	5091.00	0.001				0.001					
2009003	空心钢钎	kg	6.84	1.021	1.021								
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	31.88	1.554	1.554								
2009011	电焊条	kg	5.73	33.923				33.923					
2009013	螺栓	kg	7.35	782.224				782.224					
2009028	铁件	kg	4.53	0.380				0.380					
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	29.353				29.353					
2009030	铁钉	kg	4.70	3.075	3.075								
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	2.608	2.608								
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.683		0.683							
3003002	汽油	kg	8.82	83.413				83.425					
3003003	柴油	kg	7.39	5363.685	3865.196	1487.509	9.765	1.189					

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 交通安全设施 及预埋管线				%	数量
3005001	煤	t	561.95	0.139		0.138						1.00	0.001
3005002	电	kW·h	0.85	3141.710	207.403	2582.244	19.269	332.835					
3005004	水	m3	3.50	1245.923	1038.943	200.100	5.500	1.380					
4003001	原木	m3	1283.19	0.922	0.922								
4003002	锯材	m3	1540.00	1.098	0.615	0.483							
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.41	55.341	55.341								
5005002	硝铵炸药	kg	11.97	11.625	11.625								
5005008	非电毫秒雷管	个	3.16	14.874	14.874								
5005009	导爆索	m	2.05	6.719	6.719								
5501003	黏土	m3	11.65	5.700	5.534							3.00	0.166
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	974.356	300.231	647.496	2.300	0.564				2.50	23.765
5505005	片石	m3	57.36	739.232	739.232								
5505013	碎石(4cm)	m3	65.46	1184.429		1168.308	3.420	0.974				1.00	11.727
5505015	碎石(8cm)	m3	65.46	3.416	3.382							1.00	0.034
5509001	32.5级水泥	t	330.00	614.659	76.357	530.665	1.157	0.393				1.00	6.086
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	50.00	50.500			50.500						
6007002	铝合金标志	t	16666.67	0.007				0.007					
6007004	反光膜	m2	170.94	0.963				0.963					
7801001	其他材料费	元	1.00	8781.579	6845.384	1828.500	41.650	66.045					
7901001	设备摊销费	元	1.00	5672.846	5672.846								
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	870.90	0.853	0.853								
8001023	10m3内拖式铲运机(含头)	台班	1317.30	7.219	7.219								

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

第 3 页 共 3 页

02 表

[illegible]

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

第 1 页

共 3 页

03 表

[illegible]

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

第 2 页

共 3 页

03 表

[illegible]

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

第 3 页

共 3 页

03 表

[illegible]

表A.0.2-8 综合费率计算表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运 费 补 贴	职工 探 亲 路 费	职工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700						0.521	0.224	0.924	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
2	石方		0.667						0.470	0.176	0.843	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
3	运输		0.781						0.154	0.157	0.938	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
4	路面		0.710						0.818	0.321	1.031	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
6	构造物 I		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
7	构造物 I (不计冬)		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
8	构造物 II		0.565						1.537	0.333	0.898	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
9	构造物 III (桥梁)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
10	构造物 III (除桥以外不计雨夜)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
11	技术复杂大桥		0.689						1.677	0.389	1.078	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
13	钢材及钢结构 (除桥以外不计雨)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
14	费率为0																							
15	路面 (不计雨)								0.818	0.321	0.321	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
16	构造物 I (不计雨)								1.201	0.262	0.262	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
17	构造物 III (除桥以外)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
18	钢材及钢结构 (除桥以外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.00		25	水	m3	3005004	3.50	
2	机械工	工日	1051001	101.00		26	原木	m3	4003001	1283.19	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3261.00		27	锯材	m3	4003002	1540.00	
4	钢丝绳	t	2001019	2959.00		28	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	6.41	
5	8~12号铁丝	kg	2001021	4.36		29	硝铵炸药	kg	5005002	11.97	
6	20~22号铁丝	kg	2001022	4.79		30	非电毫秒雷管	个	5005008	3.16	
7	型钢	t	2003004	3286.00		31	导爆索	m	5005009	2.05	
8	钢板	t	2003005	3547.01		32	黏土	m3	5501003	11.65	
9	钢管立柱	t	2003015	5192.00		33	中(粗)砂	m3	5503005	90.49	
10	波形钢板	t	2003017	5205.00		34	片石	m3	5505005	57.36	
11	组合钢模板	t	2003026	5091.00		35	碎石(4cm)	m3	5505013	65.46	
12	空心钢钎	kg	2009003	6.84		36	碎石(8cm)	m3	5505015	65.46	
13	Φ50mm以内合金钻头	个	2009004	31.88		37	32.5级水泥	t	5509001	330.00	
14	电焊条	kg	2009011	5.73		38	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	50.00	
15	螺栓	kg	2009013	7.35		39	铝合金标志	t	6007002	16666.67	
16	铁件	kg	2009028	4.53		40	反光膜	m2	6007004	170.94	
17	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		41	其他材料费	元	7801001	1.00	
18	铁钉	kg	2009030	4.70		42	设备摊销费	元	7901001	1.00	
19	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22		43	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	870.90	
20	石油沥青	t	3001001	4529.91		44	10m3内拖式铲运机(含头)	台班	8001023	1317.30	
21	汽油	kg	3003002	8.82		45	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1486.07	
22	柴油	kg	3003003	7.39		46	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	8001035	1038.40	
23	煤	t	3005001	561.95		47	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	579.46	
24	电	kW·h	3005002	0.85		48	混凝土电动真空吸水机组	台班	8003079	136.66	

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号：203-1-a 工程名称:挖土石方 单位:m3 数量:5926.4 单价:18.37 第 1 页 共 16 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			挖掘机动装土、石方			铲运机铲运土方			挖掘机带破碎锤破碎石方			合计	
	工 程 细 目			2. 0m3以内挖掘机挖装普通土			10m3以内拖式铲运机铲普通土100m			挖掘机带破碎头破碎软石				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			100m3天然密实方				
	工 程 数 量			3.556			3.556			23.706				
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~13~6			1~1~17~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	3.100	11.024	1113	2.600	9.246	934	2.900	68.747	6943	89.017	8991
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22							0.110	2.608	5795	2.608	5795
7801001	其他材料费	元	1.00							280.900	6659.015	6659	6659.015	6659
7901001	设备摊销费	元	1.00							239.300	5672.846	5673	5672.846	5673
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	870.90				0.240	0.853	743				0.853	743
8001023	10m3内拖式铲运机(含头)	台班	1317.30				2.030	7.219	9509				7.219	9509
8001030	2. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1486.07	1.300	4.623	6870				1.110	26.314	39104	30.937	45974
9999001	基价	元	1.00	2281.000	8111.236	8111	3192.000	11350.752	11351	2739.000	64930.734	64931	84392.722	84393
	直接费	元				7983			11186			64174		83343
	措 施 费	I	元	8112	0.924%	75	11350	0.924%	105	46809	0.843%	395		575
		II	元	8112	0.521%	42	11350	0.521%	59	64936	0.470%	305		406
	企业管理费	元		8112	3.332%	270	11350	3.332%	378	64936	3.363%	2184		2832
	规费	元		2046	36.600%	749	2566	36.600%	939	12257	36.600%	4486		6174
	利润	元		8504	7.42%	631	11887	7.42%	882	67817	7.42%	5032		6545
	税金	元		9756	9%	878	13544	9%	1219	76578	9%	6892		8989
	金额合计	元				10628			14768			83468		108864

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号：207-1-a-2 工程名称:M7.5浆砌片石边沟 单位:m 数量:1048 单价:112.2 第 2 页 共 16 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			水泥砂浆勾缝及抹面			合计					
	工 程 细 目			浆砌片石边沟、排水沟			水泥砂浆抹面2cm厚								
	定 额 单 位			10m3实体			100m2								
	工 程 数 量			33.536			14.672								
	定 额 表 号			1~3~3~1			4~11~6~17								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.00	6.600	221.338	22355	2.900	42.549	4297				263.887	26653
3005004	水		m3	3.50	18.000	603.648	2113	15.000	220.080	770				823.728	2883
5503005	中(粗)砂		m3	90.49	4.170	139.845	12655	2.780	40.788	3691				180.633	16346
5505005	片石		m3	57.36	11.500	385.664	22122							385.664	22122
5509001	32.5级水泥		t	330.00	1.037	34.777	11476	0.837	12.280	4053				47.057	15529
7801001	其他材料费		元	1.00	2.300	77.133	77							77.133	77
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机		台班	579.46	0.080	2.683	1555							2.683	1555
8005010	400L以内灰浆搅拌机		台班	132.51	0.150	5.030	667							5.030	667
9999001	基价		元	1.00	2229.000	74751.744	74752	849.000	12456.528	12457				87208.272	87208
	直接费		元				73019			12811					85830
	措 施 费	I	元		25787	0.753%	194	4522	0.753%	34					228
		II	元		74765	1.201%	898	12463	1.201%	150					1048
	企业管理费		元		74765	4.441%	3320	12463	4.441%	553					3873
	规费		元		23134	36.600%	8467	4298	36.600%	1573					10040
	利润		元		79178	7.42%	5875	13194	7.42%	979					6854
	税金		元		91778	9%	8260	16100	9%	1449					9709
	金额合计		元				100033			17549					117582

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号：209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:307.45 单价:330.1 第 3 页 共 16 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方			10t以内自卸汽车运土1km		
	定 额 单 位			10m3 实体			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			30.745			0.111			0.074			0.111		
	定 额 表 号			1~4~16~7			4~1~3~3			4~1~3~5			1~1~11~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	6.800	209.066	21116	110.200	12.232	1235	237.300	17.560	1774			
2001021	8~12号铁丝	kg	4.36	2.700	83.012	362									
2009003	空心钢钎	kg	6.84							13.800	1.021	7			
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	31.88							21.000	1.554	50			
2009030	铁钉	kg	4.70	0.100	3.075	14									
3005004	水	m3	3.50	7.000	215.215	753									
4003001	原木	m3	1283.19	0.030	0.922	1184									
4003002	锯材	m3	1540.00	0.020	0.615	947									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.41	1.800	55.341	355									
5005002	硝铵炸药	kg	11.97							157.100	11.625	139			
5005008	非电毫秒雷管	个	3.16							201.000	14.874	47			
5005009	导爆索	m	2.05							90.800	6.719	14			
5501003	黏土	m3	11.65	0.180	5.534	64									
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	3.890	119.598	10822									
5505005	片石	m3	57.36	11.500	353.568	20281									
5505015	碎石(8cm)	m3	65.46	0.110	3.382	221									
5509001	32.5级水泥	t	330.00	0.953	29.300	9669									
7801001	其他材料费	元	1.00	3.500	107.608	108				22.000	1.628	2			
8001035	1.0m3以内履带式机械单头挖掘机	台班	1038.40				2.660	0.295	307	3.460	0.256	266			

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号：209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:307.45 单价:330.1 第 4 页 共 16 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方			10t以内自卸汽车运土1km			
	定 额 单 位			10m3 实体			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方			
	工 程 数 量			30.745			0.111			0.074			0.111			
	定 额 表 号			1~4~16~7			4~1~3~3			4~1~3~5			1~1~11~5			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8001045	1. 0m3以内轮胎式装载机	台班	579.46	0.100	3.075	1782										
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	132.51	0.150	4.612	611										
8007015	10t以内自卸汽车	台班	754.14										6.820	0.757	571	
8017049	9m3/min内机动空压机	台班	716.08							7.000	0.518	371				
8099001	小型机具使用费	元	1.00							340.200	25.175	25				
9999001	基价	元	1.00	2287.000	70313.815	70314	14511.000	1610.721	1611	37722.000	2791.428	2791	5178.000	574.758	575	
	直接费	元				68289			1542			2694			571	
	措 施 费	I	元		24655	0.753%	186	1611	0.924%	15	2533	0.843%	21	575	0.938%	5
		II	元		70311	1.201%	844	1611	0.521%	8	2791	0.470%	13	575	0.154%	1
	企业管理费	元			70311	4.441%	3123	1611	3.332%	54	2791	3.363%	94	575	1.888%	11
	规费	元			21891	36.600%	8012	1295	36.600%	474	1825	36.600%	668	77	36.600%	28
	利润	元			74461	7.42%	5525	1685	7.42%	125	2925	7.42%	217	593	7.42%	44
	税金	元			85978	9%	7738	2222	9%	200	3711	9%	334	656	9%	59
	金额合计	元				93717			2418			4041			719	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

工程名称:M7.5浆砌片石

数量:307.45

第 5 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号：209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:307.45 单价:330.1 第 6 页 共 16 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工 程 细 目			10t以内自卸汽车运石1km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.074										
	定 额 表 号			1~1~11~19										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	579.46										3.075	1782
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	132.51										4.612	611
8007015	10t以内自卸汽车	台班	754.14	8.450	0.625	472							1.382	1042
8017049	9m3/min内机动空压机	台班	716.08										0.518	371
8099001	小型机具使用费	元	1.00										25.175	25
9999001	基价	元	1.00	6415.000	474.710	475							75765.432	75765
	直接费	元				472								73568
	措 施 费	I	元	475	0.938%	4								231
		II	元	475	0.154%	1								867
	企业管理费	元		475	1.888%	9								3291
	规费	元		63	36.600%	23								9205
	利润	元		485	7.42%	36								5947
	税金	元		544	9%	49								8380
	金额合计	元				594								101489

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 312-1-a

工程名称:C25混凝土路面 厚200mm

单位:m3

数量:1380

单价:460.64

第 7 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项目编号: 312-1-a

工程名称:C25混凝土路面 厚200mm

单位: m³

数量:1380

单价:460.64

第 8 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 419-1-a

工程名称: $\phi 0.3\text{m}$

单位: m

数量:50

单价:113.64

第 9 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 419-1-a

工程名称: $\phi 0.3\text{m}$

单位:m

数量:50

单价:113.64

第 10 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

工程名称:路侧波形梁钢护栏

数量:950

第 11 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 602-3-a

工程名称:路侧波形梁钢护栏

单位:m

数量:950

单价:164.49

第 12 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号：604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 13 页 共 16 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌		
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3实体			1t钢筋			10t			10t		
	工 程 数 量			0.115			0.036			0.007			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	13.100	1.507	152	8.700	0.313	32	9.500	0.067	7	23.400	0.023	2
2001001	HPB300钢筋	t	3261.00				1.025	0.037	120						
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79				5.100	0.184	1						
2003004	型钢	t	3286.00	0.004		2									
2003015	钢管立柱	t	5192.00							6.314	0.044	229			
2003026	组合钢模板	t	5091.00	0.007	0.001	4									
2009011	电焊条	kg	5.73							0.900	0.006				
2009028	铁件	kg	4.53	3.300	0.380	2									
2009029	镀锌铁件	kg	5.73							3759.900	26.319	151	3033.700	3.034	17
3005004	水	m3	3.50	12.000	1.380	5									
4003002	锯材	m3	1540.00	0.001											
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	4.900	0.564	51									
5505013	碎石(4cm)	m3	65.46	8.470	0.974	64									
5509001	32.5级水泥	t	330.00	3.417	0.393	130									
6007002	铝合金标志	t	16666.67										7.026	0.007	117
6007004	反光膜	m2	170.94										963.100	0.963	165
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	3.864	4									
8007005	6t以内载货汽车	台班	486.84							3.200	0.022	11	7.900	0.008	4
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	642.68							2.830	0.020	13	6.980	0.007	4

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号：604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 14 页 共 16 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌		
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3实体			1t钢筋			10t			10t		
	工 程 数 量			0.115			0.036			0.007			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95							0.150	0.001				
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	0.403										
9999001	基价	元	1.00	3737.000	429.755	430	4366.000	157.176	157	58345.000	408.415	408	309941.000	309.941	310
	直接费	元				413			153			411			309
	措 施 费	I	元		160	0.753%	1	33	0.351%		31	0.351%		10	0.351%
		II	元		429	1.201%	5	157	0.564%	1	409	0.564%	2	309	0.564% 2
	企业管理费	元		429	4.441%	19	157	3.163%	5	409	3.163%	13	309	3.163%	10
	规费	元		153	36.600%	56	33	36.600%	12	14	36.600%	5	3	36.600%	1
	利润	元		458	7.42%	34	162	7.42%	12	418	7.42%	31	323	7.42%	24
	税金	元		533	9%	48	178	9%	16	467	9%	42	344	9%	31
	金额合计	元				576			199			504			377

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 604-1

工程名称:单柱式交通标志

单位:个

数量:5

单价:331.2

第 15 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 604-1

工程名称:单柱式交通标志

单位:个

数量:5

单价:331.2

第 16 页

共 16 页

21-2 表

[illegible]