

工程量清单汇总表

合 同 段：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	1369
2	300	清单 第300章 路面	70017
3	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	911
4	600	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线	1129
5	第100章至700章清单合计		73426
6	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
7	清单合计减去专项暂定金额(即5-6)=7		73426
8	计日工合计		
9	不可预见费		
10	投标价 (5+8+9)=10		73426

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范 围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

第 1 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至700章清单			73426		100.00	
	清单 第100章 总则			1369		1.86	
101	通则			288		0.39	
101-1	工程保险			288		0.39	
-a	建筑工程一切险	总额	1.000	216	216.00	0.29	72057*0.3%
-b	第三者责任险	总额	1.000	72	72.00	0.10	72057*0.1%
102	工程管理			1081		1.47	
102-2	安全生产费	总额	1.000	1081	1081.00	1.47	72057*1.5%
	清单 第300章 路面			70017		95.36	
312	水泥混凝土面板			70017		95.36	
312-1	普通水泥混凝土面板			70017		95.36	
-a	C25混凝土路面 厚200mm	m3	152.000	70017	460.64	95.36	
	清单 第400章 桥梁、涵洞			911		1.24	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			911		1.24	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			911		1.24	
-a	Φ0.3m	m	8.000	911	113.88	1.24	
	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线			1129		1.54	
604	道路交通标志			1129		1.54	
604-1	单柱式交通标志	个	3.000	1129	376.33	1.54	
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			73426		100.00	
	计日工合计						
	劳务						
	材料						

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

第 2 页

共 2 页

01 表

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 交通安全设施 及预埋管线					%	数量
1001001	人工	工日	101.00	134.461	132.392	0.912	1.157						
1051001	机械工	工日	101.00	10.998	10.780	0.160	0.058						
2001001	HPB300钢筋	t	3261.00	0.026	0.003		0.023						
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79	0.112			0.112						
2003004	型钢	t	3286.00	0.041	0.041								
2003015	钢管立柱	t	5192.00	0.025			0.025						
2003026	组合钢模板	t	5091.00	0.001									
2009011	电焊条	kg	5.73	0.004			0.004						
2009028	铁件	kg	4.53	0.228			0.228						
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	18.073			18.073						
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.075	0.075								
3003002	汽油	kg	8.82	0.463			0.471						
3003003	柴油	kg	7.39	166.212	163.842	1.562	0.812						
3005001	煤	t	561.95	0.015	0.015							1.00	
3005002	电	kW·h	0.85	287.639	284.421	3.083	0.051						
3005004	水	m3	3.50	23.748	22.040	0.880	0.828						
4003002	锯材	m3	1540.00	0.053	0.053								
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	73.826	71.318	0.368	0.338					2.50	1.801
5505013	碎石(4cm)	m3	65.46	131.113	128.683	0.547	0.584					1.00	1.298
5509001	32.5级水泥	t	330.00	59.460	58.450	0.185	0.236					1.00	0.589
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	50.00	8.080		8.080							
6007002	铝合金标志	t	16666.67	0.007			0.007						

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

第 2 页 共 2 页

02 表

[illegible]

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

第 1 页

共 2 页

03 表

[illegible]

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运 费 补 贴	职工 探 亲 路 费	职工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700						0.521	0.224	0.924	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
2	石方		0.667						0.470	0.176	0.843	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
3	运输		0.781						0.154	0.157	0.938	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
4	路面		0.710						0.818	0.321	1.031	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
6	构造物 I		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
7	构造物 I (不计冬)		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
8	构造物 II		0.565						1.537	0.333	0.898	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
9	构造物 III (桥梁)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
10	构造物 III (除桥以外不计雨夜)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
11	技术复杂大桥		0.689						1.677	0.389	1.078	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
13	钢材及钢结构 (除桥以外不计雨)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
14	费率为0																							
15	路面 (不计雨)								0.818	0.321	0.321	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
16	构造物 I (不计雨)								1.201	0.262	0.262	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
17	构造物 III (除桥以外)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
18	钢材及钢结构 (除桥以外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.00		25	混凝土电动真空吸水机组	台班	8003079	136.66	
2	机械工	工日	1051001	101.00		26	混凝土电动切缝机	台班	8003085	205.00	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3261.00		27	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	172.58	
4	20~22号铁丝	kg	2001022	4.79		28	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005004	264.29	
5	型钢	t	2003004	3286.00		29	6t以内载货汽车	台班	8007005	486.84	
6	钢管立柱	t	2003015	5192.00		30	10t以内自卸汽车	台班	8007015	754.14	
7	组合钢模板	t	2003026	5091.00		31	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1099.95	
8	电焊条	kg	2009011	5.73		32	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	207.29	
9	铁件	kg	2009028	4.53		33	5t以内汽车式起重机	台班	8009025	642.68	
10	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		34	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	704.14	
11	石油沥青	t	3001001	4529.91		35	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	178.95	
12	汽油	kg	3003002	8.82		36	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
13	柴油	kg	3003003	7.39							
14	煤	t	3005001	561.95							
15	电	kW·h	3005002	0.85							
16	水	m3	3005004	3.50							
17	锯材	m3	4003002	1540.00							
18	中(粗)砂	m3	5503005	90.49							
19	碎石(4cm)	m3	5505013	65.46							
20	32. 5级水泥	t	5509001	330.00							
21	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	50.00							
22	铝合金标志	t	6007002	16666.67							
23	反光膜	m2	6007004	170.94							
24	其他材料费	元	7801001	1.00							

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

工程名称:C25混凝土路面 厚200mm

数量:152

单价:460.64

共 8 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 312-1-a

工程名称:C25混凝土路面 厚200mm

单位:m³

数量:152

单价:460.64

第 2 页

共 8 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 419-1-a

工程名称: $\phi 0.3\text{m}$

单位: m

数量:8

单价:113.88

第 3 页

共 8 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 419-1-a

工程名称: $\phi 0.3\text{m}$

单位:m

数量:8

单价:113.88

第 4 页

共 8 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号：604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 5 页 共 8 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌		
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3实体			1t钢筋			10t			10t		
	工 程 数 量			0.069			0.022			0.004			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	13.100	0.904	91	8.700	0.191	19	9.500	0.038	4	23.400	0.023	2
2001001	HPB300钢筋	t	3261.00				1.025	0.023	74						
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79				5.100	0.112	1						
2003004	型钢	t	3286.00	0.004		1									
2003015	钢管立柱	t	5192.00							6.314	0.025	131			
2003026	组合钢模板	t	5091.00	0.007		2									
2009011	电焊条	kg	5.73							0.900	0.004				
2009028	铁件	kg	4.53	3.300	0.228	1									
2009029	镀锌铁件	kg	5.73							3759.900	15.040	86	3033.700	3.034	17
3005004	水	m3	3.50	12.000	0.828	3									
4003002	锯材	m3	1540.00	0.001											
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	4.900	0.338	31									
5505013	碎石(4cm)	m3	65.46	8.470	0.584	38									
5509001	32.5级水泥	t	330.00	3.417	0.236	78									
6007002	铝合金标志	t	16666.67										7.026	0.007	117
6007004	反光膜	m2	170.94										963.100	0.963	165
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	2.318	2									
8007005	6t以内载货汽车	台班	486.84							3.200	0.013	6	7.900	0.008	4
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	642.68							2.830	0.011	7	6.980	0.007	4

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号：604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 6 页 共 8 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌		
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3实体			1t钢筋			10t			10t		
	工 程 数 量			0.069			0.022			0.004			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95							0.150	0.001				
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	0.242										
9999001	基价	元	1.00	3737.000	257.853	258	4366.000	96.052	96	58345.000	233.380	233	309941.000	309.941	310
	直接费	元				247			93			235			309
	措 施 费	I	元		96	0.753%	1	20	0.351%		18	0.351%		10	0.351%
		II	元		258	1.201%	3	96	0.564%	1	234	0.564%	1	309	0.564% 2
	企业管理费	元		258	4.441%	11	96	3.163%	3	234	3.163%	7	309	3.163%	10
	规费	元		90	36.600%	33	19	36.600%	7	8	36.600%	3	3	36.600%	1
	利润	元		270	7.42%	20	94	7.42%	7	243	7.42%	18	323	7.42%	24
	税金	元		311	9%	28	111	9%	10	267	9%	24	344	9%	31
	金额合计	元				343			121			288			377

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 604-1

工程名称:单柱式交通标志

单位:个

数量:3

单价:376.33

第 7 页

共 8 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 604-1

工程名称:单柱式交通标志

单位:个

数量:3

单价:376.33

第 8 页

共 8 页

21-2 表

[illegible]