

工程量清单汇总表

合 同 段：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	3454
2	200	清单 第200章 路基	10014
3	300	清单 第300章 路面	168591
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	2045
5	600	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线	1129
6	第100章至700章清单合计		185233
7	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
8	清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8		185233
9	计日工合计		
10	不可预见费		
11	投标价(6+9+10)=11		185233

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范 围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

第 1 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至700章清单			185233		100.00	
	清单 第100章 总则			3454		1.86	
101	通则			727		0.39	
101-1	工程保险			727		0.39	
-a	建筑工程一切险	总额	1.000	545	545.00	0.29	181779*0.3%
-b	第三者责任险	总额	1.000	182	182.00	0.10	181779*0.1%
102	工程管理			2727		1.47	
102-2	安全生产费	总额	1.000	2727	2727.00	1.47	181779*1.5%
	清单 第200章 路基			10014		5.41	
209	挡土墙			10014		5.41	
209-1	砌体挡土墙			10014		5.41	
-b	浆砌片石			10014		5.41	
-2	M7.5浆砌片石	m3	30.000	10014	333.80	5.41	
	清单 第300章 路面			168591		91.02	
312	水泥混凝土面板			168591		91.02	
312-1	普通水泥混凝土面板			168591		91.02	
-a	C25混凝土路面 厚200mm	m3	366.000	168591	460.63	91.02	
	清单 第400章 桥梁、涵洞			2045		1.10	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			2045		1.10	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			2045		1.10	
-a	Φ0.3m	m	18.000	2045	113.61	1.10	
	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线			1129		0.61	
604	道路交通标志			1129		0.61	
604-1	单柱式交通标志	个	3.000	1129	376.33	0.61	

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

第 2 页

共 2 页

01 表

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 交通安全设施 及预埋管线				%	数量
1001001	人工	工日	101.00	345.268	23.273	318.786	2.052	1.157					
1051001	机械工	工日	101.00	27.497	1.121	25.957	0.360	0.058					
2001001	HPB300钢筋	t	3261.00	0.030		0.007		0.023					
2001021	8~12号铁丝	kg	4.36	8.100	8.100								
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79	0.112				0.112					
2003004	型钢	t	3286.00	0.099		0.099							
2003015	钢管立柱	t	5192.00	0.025				0.025					
2003026	组合钢模板	t	5091.00	0.001									
2009003	空心钢钎	kg	6.84	0.097	0.097								
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	31.88	0.147	0.147								
2009011	电焊条	kg	5.73	0.004				0.004					
2009028	铁件	kg	4.53	0.228				0.228					
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	18.073				18.073					
2009030	铁钉	kg	4.70	0.300	0.300								
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.181		0.181							
3003002	汽油	kg	8.82	0.463				0.471					
3003003	柴油	kg	7.39	434.634	35.716	394.513	3.515	0.812					
3005001	煤	t	561.95	0.037		0.037						1.00	
3005002	电	kW·h	0.85	701.576	9.680	684.856	6.937	0.051					
3005004	水	m3	3.50	76.878	21.000	53.070	1.980	0.828					
4003001	原木	m3	1283.19	0.090	0.090								
4003002	锯材	m3	1540.00	0.188	0.060	0.128							

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

第 2 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 交通安全设施 及预埋管线				%	数量
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.41	5.400	5.400								
5005002	硝铵炸药	kg	11.97	1.100	1.100								
5005008	非电毫秒雷管	个	3.16	1.407	1.407								
5005009	导爆索	m	2.05	0.636	0.636								
5501003	黏土	m3	11.65	0.556	0.540							3.00	0.016
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	189.177	11.670	171.727	0.828	0.338				2.50	4.614
5505005	片石	m3	57.36	34.500	34.500								
5505013	碎石(4cm)	m3	65.46	314.788		309.856	1.231	0.584				1.00	3.117
5505015	碎石(8cm)	m3	65.46	0.333	0.330							1.00	0.003
5509001	32.5级水泥	t	330.00	145.696	2.859	140.742	0.417	0.236				1.00	1.443
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	50.00	18.180			18.180						
6007002	铝合金标志	t	16666.67	0.007				0.007					
6007004	反光膜	m2	170.94	0.963				0.963					
7801001	其他材料费	元	1.00	512.916	10.654	484.950	14.994	2.318					
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	1038.40	0.054	0.053								
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	579.46	0.300	0.300								
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	136.66	4.520		4.520							
8003085	混凝土电动切缝机	台班	205.00	4.549		4.549							
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	172.58	9.662		9.662							
8005004	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	264.29	0.058			0.058						
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	132.51	0.450	0.450								
8007005	6t以内载货汽车	台班	486.84	0.021				0.021					

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高风湾工程

第 3 页 共 3 页

02 表

[illegible]

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

第 1 页

共 2 页

03 表

[illegible]

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范 围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	-a	C25混凝土路面 厚200mm	m3	366.000	130970		32197	84325	9835	126357		1494	3956	12743	10122	13920	168591	460.63
17		清单 第400章 桥梁、涵洞															2045	
18	419	圆管涵及倒虹吸管涵															2045	
19	419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵															2045	
20	-a	Φ 0.3m	m	18.000	1664		207	1223	130	1560		22	74	89	131	169	2045	113.61
21		清单 第600章 交通安全设施及预埋管线															1129	
22	604	道路交通标志															1129	
23	604-1	单柱式交通标志	个	3.000	897		116	746	22	884		8	31	44	69	93	1129	376.33
合 计					144470	0	34870	90688	10512	139524	0	1630	4384	13778	10908	15010	185233	0.00

表A.0.2-8 综合费率计算表

项目名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运 费 补 贴	职工 探 亲 路 费	职工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700						0.521	0.224	0.924	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
2	石方		0.667						0.470	0.176	0.843	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
3	运输		0.781						0.154	0.157	0.938	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
4	路面		0.710						0.818	0.321	1.031	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
6	构造物 I		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
7	构造物 I (不计冬)		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
8	构造物 II		0.565						1.537	0.333	0.898	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
9	构造物 III (桥梁)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
10	构造物 III (除桥以外不计雨夜)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
11	技术复杂大桥		0.689						1.677	0.389	1.078	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
13	钢材及钢结构 (除桥以外不计雨)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
14	费率为0																							
15	路面 (不计雨)								0.818	0.321	0.321	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
16	构造物 I (不计雨)								1.201	0.262	0.262	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
17	构造物 III (除桥以外)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
18	钢材及钢结构 (除桥以外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编制 范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高风湾工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.00		25	非电毫秒雷管	个	5005008	3.16	
2	机械工	工日	1051001	101.00		26	导爆索	m	5005009	2.05	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3261.00		27	黏土	m3	5501003	11.65	
4	8~12号铁丝	kg	2001021	4.36		28	中(粗)砂	m3	5503005	90.49	
5	20~22号铁丝	kg	2001022	4.79		29	片石	m3	5505005	57.36	
6	型钢	t	2003004	3286.00		30	碎石(4cm)	m3	5505013	65.46	
7	钢管立柱	t	2003015	5192.00		31	碎石(8cm)	m3	5505015	65.46	
8	组合钢模板	t	2003026	5091.00		32	32.5级水泥	t	5509001	330.00	
9	空心钢钎	kg	2009003	6.84		33	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	50.00	
10	Φ50mm以内合金钻头	个	2009004	31.88		34	铝合金标志	t	6007002	16666.67	
11	电焊条	kg	2009011	5.73		35	反光膜	m2	6007004	170.94	
12	铁件	kg	2009028	4.53		36	其他材料费	元	7801001	1.00	
13	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		37	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	8001035	1038.40	
14	铁钉	kg	2009030	4.70		38	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	579.46	
15	石油沥青	t	3001001	4529.91		39	混凝土电动真空吸水机组	台班	8003079	136.66	
16	汽油	kg	3003002	8.82		40	混凝土电动切缝机	台班	8003085	205.00	
17	柴油	kg	3003003	7.39		41	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	172.58	
18	煤	t	3005001	561.95		42	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005004	264.29	
19	电	kW·h	3005002	0.85		43	400L以内灰浆搅拌机	台班	8005010	132.51	
20	水	m3	3005004	3.50		44	6t以内载货汽车	台班	8007005	486.84	
21	原木	m3	4003001	1283.19		45	10t以内自卸汽车	台班	8007015	754.14	
22	锯材	m3	4003002	1540.00		46	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1099.95	
23	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	6.41		47	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	207.29	
24	硝铵炸药	kg	5005002	11.97		48	5t以内汽车式起重机	台班	8009025	642.68	

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号：209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:30 单价:333.8 第 1 页 共 12 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方			10t以内自卸汽车运土1km		
	定 额 单 位			10m3 实体			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			3.000			0.011			0.007			0.030		
	定 额 表 号			1~4~16~7			4~1~3~3			4~1~3~5			1~1~11~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	6.800	20.400	2060	110.200	1.212	122	237.300	1.661	168			
2001021	8~12号铁丝	kg	4.36	2.700	8.100	35									
2009003	空心钢钎	kg	6.84							13.800	0.097	1			
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	31.88							21.000	0.147	5			
2009030	铁钉	kg	4.70	0.100	0.300	1									
3005004	水	m3	3.50	7.000	21.000	74									
4003001	原木	m3	1283.19	0.030	0.090	115									
4003002	锯材	m3	1540.00	0.020	0.060	92									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.41	1.800	5.400	35									
5005002	硝铵炸药	kg	11.97							157.100	1.100	13			
5005008	非电毫秒雷管	个	3.16							201.000	1.407	4			
5005009	导爆索	m	2.05							90.800	0.636	1			
5501003	黏土	m3	11.65	0.180	0.540	6									
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	3.890	11.670	1056									
5505005	片石	m3	57.36	11.500	34.500	1979									
5505015	碎石(8cm)	m3	65.46	0.110	0.330	22									
5509001	32.5级水泥	t	330.00	0.953	2.859	943									
7801001	其他材料费	元	1.00	3.500	10.500	10				22.000	0.154				
8001035	1.0m3以内履带式机械单头挖掘机	台班	1038.40				2.660	0.029	30	3.460	0.024	25			

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号：209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:30 单价:333.8 第 2 页 共 12 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方			10t以内自卸汽车运土1km		
	定 额 单 位			10m3 实体			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			3.000			0.011			0.007			0.030		
	定 额 表 号			1~4~16~7			4~1~3~3			4~1~3~5			1~1~11~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	579.46	0.100	0.300	174									
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	132.51	0.150	0.450	60									
8007015	10t以内自卸汽车	台班	754.14										6.820	0.205	154
8017049	9m3/min内机动空压机	台班	716.08							7.000	0.049	35			
8099001	小型机具使用费	元	1.00							340.200	2.381	2			
9999001	基价	元	1.00	2287.000	6861.000	6861	14511.000	159.621	160	37722.000	264.054	264	5178.000	155.340	155
	直接费	元				6663			152			255			154
	措 施 费	I	元	2406	0.753%	18	160	0.924%	1	240	0.843%	2	155	0.938%	1
		II	元	6861	1.201%	82	160	0.521%	1	264	0.470%	1	155	0.154%	
	企业管理费	元		6861	4.441%	305	160	3.332%	5	264	3.363%	9	155	1.888%	3
	规费	元		2137	36.600%	782	128	36.600%	47	172	36.600%	63	22	36.600%	8
	利润	元		7264	7.42%	539	162	7.42%	12	270	7.42%	20	162	7.42%	12
	税金	元		8389	9%	755	222	9%	20	356	9%	32	178	9%	16
	金额合计	元				9144			238			382			194

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

工程名称:M7.5浆砌片石

数量:30

单价:333.8

共 12 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号：209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:30 单价:333.8 第 4 页 共 12 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工 程 细 目			10t以内自卸汽车运石1km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.007										
	定 额 表 号			1~1~11~19										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	579.46										0.300	174
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	132.51										0.450	60
8007015	10t以内自卸汽车	台班	754.14	8.450	0.059	45							0.264	199
8017049	9m3/min内机动空压机	台班	716.08										0.049	35
8099001	小型机具使用费	元	1.00										2.381	2
9999001	基价	元	1.00	6415.000	44.905	45							7484.920	7485
	直接费	元				45								7269
	措 施 费	I	元	45	0.938%									22
		II	元	45	0.154%									84
	企业管理费	元		45	1.888%	1								323
	规费	元		5	36.600%	2								902
	利润	元		40	7.42%	3								586
	税金	元		56	9%	5								828
	金额合计	元				56								10014

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 312-1-a

工程名称:C25混凝土路面 厚200mm

单位:m3

数量:366

单价:460.63

第 5 页

共 12 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 312-1-a

工程名称:C25混凝土路面 厚200mm

单位:m³

数量:366

单价:460.63

第 6 页

共 12 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土			自卸汽车运输水泥混凝土						合计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km							
	定 额 单 位			1000m2路面			1000m3路面实体							
	工 程 数 量			1.830			0.366							
	定 额 表 号			2~2~17~1			2~2~19~5 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			122454			3903					126357
	措 施 费	I	元		39922	1.031%	412	3929	0.938%	37				449
		II	元		127041	0.818%	1039	3929	0.154%	6				1045
	企业管理费		元		127041	3.056%	3882	3929	1.888%	74				3956
	规费		元		34295	36.600%	12552	522	36.600%	191				12743
	利润		元		132372	7.42%	9822	4043	7.42%	300				10122
	税金		元		150156	9%	13514	4511	9%	406				13920
	金额合计		元				163675			4917				168592

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 419-1-a

工程名称: $\phi 0.3\text{m}$

单位: m

数量:18

单价:113.61

第 7 页

共 12 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 419-1-a

工程名称: $\phi 0.3\text{m}$

单位:m

数量:18

单价:113.61

第 8 页

共 12 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号：604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 9 页 共 12 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌		
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3实体			1t钢筋			10t			10t		
	工 程 数 量			0.069			0.022			0.004			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	13.100	0.904	91	8.700	0.191	19	9.500	0.038	4	23.400	0.023	2
2001001	HPB300钢筋	t	3261.00				1.025	0.023	74						
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79				5.100	0.112	1						
2003004	型钢	t	3286.00	0.004		1									
2003015	钢管立柱	t	5192.00							6.314	0.025	131			
2003026	组合钢模板	t	5091.00	0.007		2									
2009011	电焊条	kg	5.73							0.900	0.004				
2009028	铁件	kg	4.53	3.300	0.228	1									
2009029	镀锌铁件	kg	5.73							3759.900	15.040	86	3033.700	3.034	17
3005004	水	m3	3.50	12.000	0.828	3									
4003002	锯材	m3	1540.00	0.001											
5503005	中(粗)砂	m3	90.49	4.900	0.338	31									
5505013	碎石(4cm)	m3	65.46	8.470	0.584	38									
5509001	32.5级水泥	t	330.00	3.417	0.236	78									
6007002	铝合金标志	t	16666.67										7.026	0.007	117
6007004	反光膜	m2	170.94										963.100	0.963	165
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	2.318	2									
8007005	6t以内载货汽车	台班	486.84							3.200	0.013	6	7.900	0.008	4
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	642.68							2.830	0.011	7	6.980	0.007	4

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号：604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 10 页 共 12 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌		
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3实体			1t钢筋			10t			10t		
	工 程 数 量			0.069			0.022			0.004			0.001		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~3			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95							0.150	0.001				
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	0.242										
9999001	基价	元	1.00	3737.000	257.853	258	4366.000	96.052	96	58345.000	233.380	233	309941.000	309.941	310
	直接费	元				247			93			235			309
	措 施 费	I	元		96	0.753%	1	20	0.351%		18	0.351%		10	0.351%
		II	元		258	1.201%	3	96	0.564%	1	234	0.564%	1	309	0.564% 2
	企业管理费	元		258	4.441%	11	96	3.163%	3	234	3.163%	7	309	3.163%	10
	规费	元		90	36.600%	33	19	36.600%	7	8	36.600%	3	3	36.600%	1
	利润	元		270	7.42%	20	94	7.42%	7	243	7.42%	18	323	7.42%	24
	税金	元		311	9%	28	111	9%	10	267	9%	24	344	9%	31
	金额合计	元				343			121			288			377

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 604-1

工程名称:单柱式交通标志

单位:个

数量:3

单价:376.33

第 11 页

共 12 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南川区兴隆镇金星社区兴南路至高风湾工程

分项编号: 604-1

工程名称:单柱式交通标志

单位:个

数量:3

单价:376.33

第 12 页

共 12 页

21-2 表

[illegible]